

Vállalkozási szerződés

Amely létrejött egyrészről **Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata**,

Cím: 9200 Mosonmagyaróvár, Fő u. 11.

Telefon: 96/577-800,

Telefax: 96/211-764,

Adószám: 15367400-2-08,

Képviseli: Dr. Nagy István polgármester,
mint Megrendelő,

másrészről a(z) **Óvár Építőipari Kft.**

Cím: 9200 Mosonmagyaróvár, Határőr u. 14.

Cégjegyzékszám: Cg.08-09-000426

Telefon: 30/9561-796

Telefax: 96/576-194

Adószám: 10355954-2-08

Bankszámlaszám: 10200287-308000085,

Képviseli: Czeferner Zoltán ügyvezető igazgató

mint **Vállalkozó** (a Megrendelő és a Vállalkozó együttesen a továbbiakban: a **Felek**) között, az alábbi helyen és napon, a következő feltételek szerint.

1. A Szerződés tárgya

Jelen szerződés tárgya: „**Határon átnyúló ökoturizmus és vízi sport a Lajtán**” című projekt (L00107, AT-HU) kivitelezési munkái” ajánlattételi dokumentáció műszaki leírásában és a Vállalkozó által benyújtott tételes költségvetésben meghatározott munkák elvégzése a Vállalkozó által. A szerződés tárgyát képezi továbbá Malom-ági Lajta eredeti állapotnak megfelelően történő visszaállítása a tervezési határokon kívül eső területen: az akadályok megszüntetése és az életveszélyes helyzetek kiküszöbölése.

2. A teljesítés helye, a szerződés hatálya

2.1. A Szerződés teljesítésének helye:

A szerződés teljesítésének helye: Mosonmagyaróvár Város közigazgatási területe

2.2. A Szerződés időbeli hatálya:

A Szerződés a Felek általi aláíráskor lép hatályba. A szerződés teljesítésének határideje a szerződés aláírásától számított 3 hónap.

3. A megvalósítás általános feltételei



3.1. Alvállalkozók alkalmazása

3.1.1 A Vállalkozó a kivitelezés során az ajánlatban megjelölt Alvállalkozó(ka)t vonhatja be.

3.1.2 A Vállalkozó teljesítésében köteles közreműködni valamennyi olyan alvállalkozó (teljesítési segéd) és szakember, amely a közbeszerzési eljárásban részt vett a Vállalkozó (ajánlattevő) alkalmasságának igazolásában. Az ajánlatban foglaltaktól eltérő alvállalkozó (teljesítési segéd) és szakember a Kbt. 128. § (3)-(5) bekezdéseiben foglaltak szerint vonható be a teljesítésbe. A Vállalkozó köteles a Megrendelőnek a teljesítés során minden olyan – akár a korábban megjelölt alvállalkozó helyett igénybe venni kívánt – alvállalkozó bevonását bejelenteni, amelyet az Ajánlatban nem nevezett meg és a bejelentéssel együtt nyilatkoznia kell arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a Kbt. 56. § (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alatt. A jelen pontban foglaltak megsértése esetén a Vállalkozó teljesítése nem ismerhető el.

3.1.3 A Vállalkozó az általa közvetlenül vállalt kötelezettségeken túlmenően az Alvállalkozó(k) tevékenységéért is közvetlen felelősséggel tartozik a Megrendelő felé, úgy mintha ezeket a tevékenységeket a Vállalkozó maga végezte volna.

3.1.4 A Vállalkozó a teljesítés során köteles az 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban Étv.) 39. § (2) bekezdésének megfelelő műszaki vezetőt igénybe venni.

3.2. Építési Napló vezetése

3.2.1 A Vállalkozó a Helyszín átvételekor a 191/2009 (IX. 15) Korm. rendelet előírásai szerint Építési Naplót nyit, vezeti, és a munkák befejeztével lezárja azt. A Vállalkozó az Építési Naplóban rögzíti a munkálatok előre haladását.

3.2.2. A Megrendelő az Építési Naplót

- a) megnyitásakor és lezárásakor aláírja,
- b) a munkálatok végzése során ellenőrzi, és észrevételeit rögzíti.

3.3. A kivitelezés általános szabályai, garancia

3.3.1 A Vállalkozó oly módon végzi el a munkálatokat, hogy a Létesítmény(ek) a rendeltetésszerű használatot biztosító, teljes körű, biztonságos használatra alkalmas állapotban és a magyar szabvány szerinti I. osztályú minőségben készüljenek el.

3.3.2. A Vállalkozó a kivitelezés során betartja az általános tűz- és munkavédelmi, környezetvédelmi, biztonságtechnikai és vagyonvédelmi előírásokat.

3.3.3 A Vállalkozó a munkavégzés során betartja a kivitelezéssel összefüggő por-szennyezésekre vonatkozó előírásokat, és a munkaterületen keletkezett szennyeződést, törmelékét, és hulladékot folyamatosan eltávolítja, a munkaterületet tisztán tartja. Amennyiben e kötelezettségét felszólítás ellenére sem teljesíti, azt a Megrendelő a Vállalkozó költségére harmadik féllel elvégezteti.

A Mely

7

3.3.4 A Vállalkozó a munkavégzés során betartja a kivitelezéssel összefüggő zaj- és rezgés-
szennyezésekre vonatkozó előírásokat – különös tekintettel arra, hogy a helyszín lakó- és
irodai környezetben van.

3.3.5 A Vállalkozó szavatolja, hogy a szerződés teljesítése során általa biztosított berendezések,
eszközök, anyagok megfelelnek a vonatkozó szabványoknak, továbbá a műszaki leírásban
megfogalmazott előírásoknak és követelményeknek.
Szavatosságot vállal továbbá arra, hogy a felhasznált berendezések, anyagok és eszközök
alkalmasak a rendeltetésszerű használatra.

3.3.6 Vállalkozó 48 hónap garanciát vállal az általa végzett kivitelezési munkára.

3.4. A munkaterület átadása

3.4.1 A helyszíni munkavégzés céljából a Megrendelő a Vállalkozónak ütemezetten átadja az
érintett munkaterületet.

3.4.2 Felek a helyszíni munkavégzés időpontjairól előzetesen egyeztetnek.

3.5. A kivitelezést akadályozó körülmények

3.5.1 Amennyiben a munkálatok végzése során – addig nem ismert körülmények miatt – a
kivitelezés akadályba ütközik, vagy a műszaki leírásban rögzítettektől eltérő munkálatok
elvégzése látszik célszerűnek, a Vállalkozó értesíti az Megrendelőt.

3.5.2 A Felek megállapodnak a munkálatok folytatásának módjában, valamint a határidő esetleg
szükséges módosításában, amelyet az Építési Naplóban rögzítenek.

3.6. A Vállalkozó kifejezetten vállalja, hogy a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt a
tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és 6.6.1 f) pont szerinti
ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti.

4. Átadás-átvétel

4.1. Felajánlás Átadás-átvételre

4.1.1 A Vállalkozó a rendeltetésszerű használatot biztosító, teljes körű, biztonságos használatra
alkalmas állapotban elkészült Létesítmény(ek)e)t legalább 15 (tizenöt) nappal korábban
felajánlja a Megrendelő részére Átadás-átvételre.

4.1.2 Az Átadás-átvételt megelőzően a Megrendelő képviselője a Vállalkozó jelenlétében
megtekintik az elkészült Létesítményt, hogy a műszaki leírásnak és a költségvetésnek való
megfelelési nyilatkozatot elkészítse.

4.2. A Létesítmény(ek) Átadás-átvétele

4.2.1 Az Átadás-átvételhez a Vállalkozó az alábbi dokumentumokat nyújtja be a Megrendelőnek:

A Meg

7

- a) az Építési Napló másolata,
- b) a beépített anyagok és szerkezetek minőségi tanúsítványai,
- c) érintésvédelmi mérés jegyzőkönyv
- d) érintésvédelmi, és szabványossági nyilatkozatok
- e) veszélyes hulladék lerakó átvételi nyilatkozat
- f) garancialevél

4.2.2 A Megrendelő a fenti 4.1.1-4.1.2 pontokban meghatározott követelmények maradéktalan teljesülése esetén átveszi a Létesítményt a Vállalkozótól, aminek a tényét a Felek jegyzőkönyvben rögzítik.

5. Vállalkozási díj, számlázás

5.1. A Vállalkozó által benyújtott tételes költségvetés alapján a vállalkozási díj:

83.000.000,- Ft (azaz nyolcvanhárom millió forint) + **ÁFA.**

Az esetleges – helyszínen felmerülő - többlet és pótmunkák esetében csak a Megrendelő által engedélyezett munkák számolhatók el a jóváhagyott beárazott tételes költségvetés alapján. A vállalkozás teljesítésével összefüggő egységárait a Vállalkozó ajánlata tartalmazza.

5.2. Vállalkozó az őt megillető teljes vállalkozási díj összegéből a Kbt. 131. § (1) bekezdésében foglalt feltételekkel, legfeljebb az abban meghatározott mértékű összegről, jelen szerződés hatályba lépésétől az építési terület átadását megelőző 5. napig előlegszámla benyújtására jogosult, az előleg összegével azonos összegű előleg-visszafizetési bankgarancia vagy más, az ajánlattételi dokumentációban meghatározott biztosíték ellenében, mely összeget Megrendelő legkésőbb az építési terület átadását követő 15 napon belül átutalja Vállalkozó részére.

5.3. A Létesítmény sikeres Átadás-átvételét igazoló, tételes elszámolást tartalmazó jegyzőkönyv kézhezvétele után kiállított Teljesítési igazolás birtokában a Vállalkozó jogosult a vállalkozási díjra vonatkozó számlát benyújtani a Megrendelőnek.

5.5. Megrendelő a vállalkozási díjat a Kbt. 130 §-ában foglaltaknak megfelelően az igazolt alapján utólag, a számla kézhezvételének napjától számított 30 napos fizetési határidővel utalja át vállalkozó számlájára. Ha a határidő utolsó napja munkaszüneti nap, a határidő a következő munkanapon jár le.

5.6 A Vállalkozó kifejezetten vállalja, hogy nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a Szállító adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.

6. Szerződésszegés és következményei

6.1. Késedelmi kötbér

A Nagy

[Signature]

6.1.1. Amennyiben a Vállalkozó a kivitelezéssel kapcsolatos kötelezettségeit nem szerződésszerűen teljesíti és ennek következtében az Átadás-átvétel sikeres lefolytatása késedelmet szenved a megvalósítási ütemtervben rögzített határidőhöz képest, a Megrendelő késedelmi kötbérre jogosult. A késedelmi kötbér alapja a nettó vállalkozási díj, mértéke a késedelem első 20 (húsz) napjáig naponta 0,5 (öt tized) százalék, a késedelem 21. (huszonegyedik) napjától pedig napi 1,0 (egy) százalék. Hibás teljesítés esetén a Megrendelő a hiba kijavításának időszakára ugyanolyan összegű kötbérre jogosult, mint késedelmes teljesítés esetén.

6.1.2 A késedelmi kötbérek kumulált összegének felső határa a nettó vállalkozási díj 20 (húsz) százaléka.

6.2. Meghiúsulási kötbér

6.2.1 Ha a késedelmi kötbérek kumulált összege eléri a 6.1.2. pontban meghatározott felső határt, akkor a Megrendelő a Szerződést a Vállalkozónak felróható okból meghiúsultnak minősítheti.

6.2.2 Ha a Megrendelő kimondja Szerződés 6.2.1. pont szerinti meghiúsulását, a Megrendelő a nettó vállalkozási díj 20 (húsz) százalékaának megfelelő összegű meghiúsulási kötbérre jogosult. A Vállalkozót az elvégzett munkák ellenértékének a meghiúsulási kötbérrel csökkentett díja illeti meg.

6.3. A Vállalkozó által fizetendő kötbér beszámítása

A Megrendelő jogosult kötbérigényének a vállalkozási díjba történő beszámítására, azaz a nettó vállalkozási díjnak a kötbérkövetelés összegével történő csökkentésére.

Bármely nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása az Megrendelő részéről nem értelmezhető lemondásként azon ígényről vagy igényekről, amelyek a Megrendelőt a Vállalkozó szerződésszegése esetén megilletik.

6.4. A Megrendelő által fizetendő késedelmi kamat


Az esedékességi határidőkre történő fizetés elmulasztása (késedelmes fizetés) esetén a Vállalkozó jogosult a Ptk. 301/A. § (2) klauzulája szerinti késedelmi kamatot felszámítani a Megrendelővel szemben.

6.5. Felmondás súlyos szerződésszegés miatt

Bármelyik fél jogosult a Szerződés azonnali hatályú felmondására, ha a másik Fél Szerződésben rögzített lényeges kötelezettségét súlyosan megszegte.

6.6. A súlyos szerződésszegés esetei

6.6.1. A Vállalkozó súlyos szerződésszegése

A Vállalkozó tekintetében az alábbi események bármelyikének bekövetkezése minősül súlyos szerződésszegésnek:

- a) a Vállalkozó 30 (harminc) napnál hosszabb időtartamra felfüggeszti vagy megszünteti a kiviteli munkák végzését,
- b) a Vállalkozó az Átadás-átvétel sikeres teljesítésével 30 (harminc) napot meghaladó késedelembe esik,
- c) a Vállalkozó kötbéreinek összege eléri a 6.1.2 pontban megadott felső határt,
- d) a Vállalkozó felszámolását elrendelték, kezdeményezte a végelszámolását, csődjogi védelmet kért, vagy a cégbíráóság törvényi felügyeleti eljárásban megszüntette, és törölte a cégnyilvántartásból. A fenti körülményekről a Vállalkozó 3 (három) munkanapon belül tájékoztatja a Megrendelőt.
- e) a Vállalkozó a 7. fejezetben rögzített titoktartási kötelezettségét megszegi.
- f) A Megrendelő a szerződést további mérlegelés nélkül felmondja – ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon – ha

- a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek, vagy

- a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságban, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek.

A fenti feltételek bekövetkezéséről a Vállalkozó a szerződés teljesítésének időszakában haladéktalanul értesíti a Megrendelőt. A szerződés jelen pont szerinti megszűnése esetén a Vállalkozó a szerződés megszűnése előtt már teljesített kivitelezés szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult, amellyel a felek legkésőbb 30 napon belül elszámolnak.

6.6.2. A Megrendelő súlyos szerződésszegése

A Megrendelő tekintetében súlyos szerződésszegésnek minősül, ha a Megrendelő a Szerződés szerinti fizetési kötelezettségét az 5.4. pontban meghatározott fizetési határidő letelte után a Vállalkozó által küldött felszólításban közölt – legalább 15 (tizenöt) napos – póthatáridőn belül sem teljesíti.

7. Titoktartás


- 7.1. A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Szerződés időtartama alatt, továbbá annak bármely okból történő megszűnését követően – időbeli korlátozás nélkül – bármelyik Fél által üzleti titoknak, vagy bizalmas információnak minősített minden információt és adatot bizalmasan kezelnek és megőriznek, ezeket a másik Fél előzetes, írásbeli hozzájárulása nélkül egyik fél sem hozhatja nyilvánosságra, vagy illetéktelen harmadik személy tudomására. Ezen kötelezettség nem vonatkozik azon információra, amely

- a) közismert
- b) amelyről a fogadó Félnek már tudomása volt
- c) amelyet harmadik fél részére korlátozás nélkül felfedtek
- d) vagy amelynek felfedését jogszabály írja elő.

- 7.2** A Vállalkozó e jogviszony fennállása alatt és a jogviszony megszűnését követően is köteles megőrizni a Megrendelő tevékenységével, annak ellátásával kapcsolatban tudomására jutott személyes adatot, szigorúan titkos, titkos, bizalmas, illetve korlátozott terjesztésű adatot, valamint minden olyan adatot, tényt vagy körülményt, amelyet a Megrendelő nem köteles törvény előírásai szerint a nyilvánosság számára hozzáférhetővé tenni.
- 7.3** A Vállalkozó a Szerződés teljesítése során a Megrendelő részéről tudomására, birtokába jutott minden adatot, információt csak a Szerződés szerinti kötelezettségeinek teljesítéséhez használhatja fel, a Szerződés megszűnését követően ezen adatokat, információkat köteles a Megrendelő részére visszaadni, adathordozóiról törölni, illetve megsemmisíteni. Ezen törlési kötelezettség alól a Vállalkozó annyiban mentesül, amennyiben az átadott adat, illetve információ ahhoz szükséges, hogy a Vállalkozó helytállási kötelezettségét teljesíteni tudja, illetve hogy bizonyíthassa, hogy a teljesítése megfelel a törvényes, illetve a Szerződésben kikötött tulajdonságoknak.
- 7.4** A titoktartási kötelezettség megsértése esetén a Felek kártérítési felelősséggel tartoznak.
- 7.5.** A Vállalkozó tudomásul veszi az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. számú melléklete III. fejezetének 4. pontjában foglaltakat, amely szerint az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezését (típusát), tárgyát, a szerződést kötő felek nevét, a szerződés értékét, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartamát, valamint az említett adatok változásait közzé kell tenni a szerződés létrejöttét követő hatvan napon belül.
- 7.6.** A Felek tudomásul veszik, hogy:
- a) az Állami Számvevőszék vizsgálhatja a Szerződés tartalmát a Vállalkozónál,
 - b) a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) 81.§ értelmében nem minősülhet üzleti titoknak az az adat, amelynek megismerését vagy nyilvánosságra hozatalát külön törvény közérdekből elrendeli,
 - c) kérésre a jelen jogviszonnyal összefüggő és a Ptk. 81. § (3) bekezdése alapján közérdekből nyilvánosnak minősülő adatokra vonatkozóan kötelesek tájékoztatást adni.

8. Záró rendelkezések

- 8.1.** A Szerződés mindennemű módosítása és kiegészítése írásos formában, a Felek egyetértésével a Ptk. és a Kbt. vonatkozó rendelkezései alapján lehetséges.
- 8.2.** A Szerződés bármely rendelkezésének érvénytelensége nem befolyásolja a Szerződés többi rendelkezésének érvényességét, kivéve, ha a Felek az érvénytelen rendelkezés nélkül a Szerződést nem kötötték volna meg. A Felek az érvénytelen feltételt haladéktalanul olyan érvényes rendelkezéssel helyettesítik, amely az eredeti rendelkezés értelméhez vagy a Felek szándékához a lehető legközelebb áll.



- 8.3. Felek a szerződésben nem szabályozott kérdésekben Magyarország hatályos jogszabályait, különösen Polgári Törvénykönyv szabályait tartják jelen vállalkozási jogviszonyukra kötelezőnek.
- 8.4. Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződésből eredő minden vitás kérdést peren kívüli egyeztetés útján kísérelnek megoldani. Amennyiben a peren kívüli egyeztetés nem vezet eredményre a tárgyalások megkezdésétől számított 30 napon belül, úgy a Felek a vita eldöntésére alávetik magukat a Megrendelő székhelye szerint hatáskörrel rendelkező helyi bíróság, vagy törvényszék illetékességének.


8.5. **A Szerződésnek az alábbi dokumentumok képezik elválaszthatatlan részeit:**

a) **Szerződéses mellékletei:**


- „A” Melléklet: Árazott költségvetés – Vállalkozó ajánlata csatolva.
„B” Melléklet: A Felek helyszíni képviselői, kapcsolattartók
„C” Melléklet: Vállalkozó felelősségbiztosítási kötvénye

Jelen szerződés 4 (négy) eredeti példányban készült. A Szerződést a Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag írták alá.

Mosonmagyaróvár, 2013. június 18.


Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata
(Megrendelő)
Dr. Nagy István polgármester





ÓVÁR ÉPÍTŐIPARI KFT.
9200 Mosonmagyaróvár
Határőr u. 14.
Adószám: 10355954-2-08
Számílaszám: 10200287-30800085

Óvár Építőipari Kft.

(Vállalkozó)

Czeferner Zoltán


pénzügyi ellenjegyző
Szabóné Molnár Ildikó
pénzügyi osztályvezető

„A” Melléklet: Árazott költségvetés – Vállalkozó ajánlata csatolva.

A Nagy

A



FŐÖSSZESÍTŐ

a

Malomági Lajta rekonstrukciós munkáihoz (lajta projekt)

1. Felső zsilip környéke	6 832 591 Ft
3. Lajta lakókerti kikötő	1 388 700 Ft
4. Belváros - a Cserhát utcai híd feletti szakasz	12 622 596 Ft
5. Belváros - a Cserhát utcai híd alatti szakasz	62 156 113 Ft

Összesen

27% ÁFA

MINDÖSSZESEN

83 000 000 Ft

22 410 000 Ft

105 410 000 Ft

Mosonmagyaróvár, 2013. Június 18.

ÓVÁR ÉPÍTŐIPARI KFT.
9200 Mosonmagyaróvár,
Határőr u. 14.
Adószám: 10355954-2-08
Számlaszám: 10200287-30800085

Óvár Építőipari Kft.

Czeferner Zoltán

ügyvezető igazgató

MALOMÁGI LAJTA REKONSTRUKCIÓJA
I. FELSŐ ZSILIP ÁTJÁRHAÓSÁGÁNAK MEGTEREMTÉSE

Név :

Cím :

Kelt: 2013. Jónius 18.

Szám :

KSH besorolás:

Teljesítés: 20.. év.....hó...nap

Készítette :

A munka leírása:

Balparti sólya

Jobbparti kiszállóhely

Malomági Lajta - fix stég (16 m2)

Készült:



Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	3 506 687	3 325 904
1.1 Közvetlen önköltség összesen	3 506 687	3 325 904
2.1 ÁFA vetítési alap	6 832 591	
2.2 Áfa	27,00%	1 844 800
3. A munka ára	8 677 391	



Aláírás

ÓVÁR ÉPÍTŐIPARI KFT.
9200 Mosonmagyaróvár,
Határőr u. 14.
Adószám: 10355954-2-08
Számlaszám: 10200287-30800085



Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Irtás, föld- és sziklamunka	124 610	1 981 083
Mélyalapozás	93 216	100 000
Helyszíni beton és vasbeton munkák	24 488	19 680
Ácsmunka	425 200	202 000
Kert és parképítési munkák	2 839 173	1 023 141
Összesen:	3 506 687	3 325 904
Anyag + díj összesen		6 832 591
+ ÁFA 27 %		1 844 800
Mindösszesen		8 677 391

A M...


7

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	21-001-6.1	Bozót- és cserjeirtás, tövek átmérője 4 cm-ig BALPARTI SÓLYA	70	10 m2	0	3 639	0	254 730
2	21-001-6.1- 0000001	Bozót- és cserjeirtás, tövek átmérője 4 cm-ig JOBBPARTI KISZÁLLÓHELY	10	10 m2	0	3 639	0	36 390
3	21-001-6.1- 0000002	Bozót- és cserjeirtás, tövek átmérője 4 cm-ig MALOMÁGI LAJTA - FIX STÉG	20	10 m2	0	3 639	0	72 780
4	21-001-7.1- 0621001	Gyomirtás, 5 kg/ml hígítású vegyszerrel Medallon Premium gyomirtó BALPARTI SÓLYA	70	10 m2	382	740	26 740	51 800
5	21-001-7.1- 0621002	Gyomirtás, 5 kg/ml hígítású vegyszerrel Medallon Premium gyomirtó JOBBPARTI KISZÁLLÓHELY	10	10 m2	382	740	3 820	7 400
6	21-001-7.1- 0621003	Gyomirtás, 5 kg/ml hígítású vegyszerrel Medallon Premium gyomirtó MALOMÁGI LAJTA - FIX STÉG	20	10 m2	382	740	7 640	14 800
7	21-002-1.1	Humuszos termőréteg, termőföld leszedése, terítése gépi erővel, 18%-os terephajlásig, bármilyen talajban, szállítással, 50,0 m-ig BALPARTI SÓLYA	55	m3	0	2 800	0	154 000
8	21-002-1.1- 0000001	Humuszos termőréteg, termőföld leszedése, terítése gépi erővel, 18%-os terephajlásig, bármilyen talajban, szállítással, 50,0 m-ig JOBBPARTI KISZÁLLÓHELY	14	m3	0	2 800	0	39 200
9	21-004-2.1.1	Földmű vízszintes felületének rendezése a felesleges föld elterítésével, tömörítés nélkül, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, 16%-os terephajlásig, 20 cm vastagságban, talajosztály: I-IV. BALPARTI SÓLYA	120	m2	0	1 444	0	173 280
10	21-004-3.2	Humusztérítés 20 cm vastagságig gépi erővel, kiegészítő kézi munkával részsűn 5,0 m szintkülönbség BALPARTI SÓLYA	106	m2	520	751	55 120	79 606
11	21-004-8.2.1	Rézsűképzés a kikerülő föld szállítóeszközre való felrakásával, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, töltésrészsűn, bármely talajban (töltés: átlag 50 cm vastag) BALPARTI SÓLYA	106	m2	0	1 450	0	153 700
12	21-008-2.2.3	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen, tömörségi fok: 95% BALPARTI SÓLYA	110	m3	0	680	0	74 800
13	21-008-2.2.8	sólya és töltéskorona tömörítése tömörségi fok: 95% BALPARTI SÓLYA	120	m2	0	680	0	81 600
14	21-002-2.1.1	Földkitermelés töltéstest oldalából egyidejűleg a mentett oldalra beépítve 25 cm-es rétegenként BALPARTI SÓLYA	110	m3	0	4 100	0	451 000

15	21-002-2.1.1-0000001	Földkitermelés töltéstest oldalából a kitermelt föld elszállításával JOBBPARTI KISZÁLLÓHELY	66 m3	0	4 447	0	293 502
16	21-004-3.9	Kavicsterítés 20 cm vastagságig gépi erővel, kiegészítő kézi munkával részsűn 5,0 m szintkülönbségig BALPARTI SÓLYA	8 m2	2 980	3 460	23 840	27 680
17	21-008-2.9	Kavicsterítés tömörítése, tömörségi fok: 95% BALPARTI SÓLYA	8 m3	0	680	0	5 440
18	21-011-7.2-0120123	KÜTGYŰRŰK KAVICSFELTÖLTÉSE Nyers homokos bányakavics NHK 0/125 Q-T, Hegyeshalom MALOMÁGI LAJTA - FIX STÉG	2,5 m3	2 980	3 750	7 450	9 375
Munkanem összesen:						124 610	1 981 083

A Nagy

7

Mélyalapozás

Ísz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
I	24-006-3.1- 0645196	Kútgyűrű süllyesztése földkiemeléssel, I.-IV. talajosztályban, kútgyűrű mérete 100 cm átmérő, 50 cm magasság, 6 cm falvastagság aknagyűrű csaphornyos illesztéssel MALOMÁGI LAJTA - FIX STÉG	8 db	11 652	12 500	93 216	100 000
Munkanem összesen:						93 216	100 000

A. M. E.

7

Helyszíni beton és vasbeton munkák

sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
	31-051-20.1- 0212021	Kútgyűrűk felső 50 cm-ének kibetonozása Betonminőség: C25/30 Tőcsavarok elhelyezésével MALOMÁGI LAJTA - FIX STÉG	0,8	m3	30 610	24 600	24 488	19 680
Munkanem összesen:							24 488	19 680

A Nagy

2

Ácsmunka


Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	35-008-1.1	Fix stéghez pallóterítés TELIFA telített borovifenyő anyagból 5 cm vtg gyalult anyagból MALOMÁGI LAJTA - FIX STÉG	16 m2	15 950	5 450	255 200	87 200
2	35-009-1.1	Fix stég gerendázatának leszerelése és elhelyezése TELIFA telített borovi fenyő fűrészáruból 15/15 cm keresztmetszet MALOMÁGI LAJTA FIX STÉG	40 fm	4 250	2 870	170 000	114 800
Munkanem összesen:						425 200	202 000

A Nagy

4

Kert és parképítési munkák

3sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	91-003- 3.2.1.2.1- 0631101	Gyepesítés, előkészített talajon magvetéssel, kézzel szórva, lejtős területen, trágyázás nélkül KITE PÁZSIT fűmagkeverék, 40-50 dkg/10 m ² BALPARTI SÓLYA	11	10m ₂	5 200	2 280	57 200	25 080
2	91-008-1.9.1	D20, 2,55m hosszú impregnált (TELIFA) vörösfenyő fa cölöp leverése JOBBPARTI KISZÁLLÓHELY	52	db	31 900	3 985	1 658 800	207 220
3	91-008-1.9.2	D5, 1,80m hosszú keményfa karó leverése JOBBPARTI KISZÁLLÓHELY	144	db	2 150	1 540	309 600	221 760
4	91-008-1.9.3	Cölöpök merevítése hosszában félbevágott D20 cölöpökkel JOBBPARTI KISZÁLLÓHELY	48	fm	12 510	1 980	600 480	95 040
5	91-008-1.9.4	Fűz fonat készítése cölöpök közé kézi erővel JOBBPARTI KISZÁLLÓHELY	29	m ²	5 650	1 940	163 850	56 260
6	91-008-1.9.5	Cölöpök kikötése 3 mm vág. ács huzallal JOBBPARTI KISZÁLLÓHELY	5	kg	870	210	4 350	1 050
7	91-008-1.9.6	Földvisszatöltés fűzfonat mögé kézi erővel 95% tömörítéssel JOBBPARTI KISZÁLLÓHELY	36	m ³	350	4 950	12 600	178 200
8	91-008-1.9.7	Vízszintes felület rendezése kiszállók hely és töltéskorona JOBBPARTI KISZÁLLÓHELY	103	m ²	0	1 250	0	128 750
9	91-008-1.9.8	Rézsű rendezése kiszállók hely környezetében JOBBPARTI KISZÁLLÓHELY	50	m ²	0	1 450	0	72 500
10	91-008-1.9.9	Humusztérítés lépcsőkre 30 cm vastagságban fűvesítéssel JOBBPARTI KISZÁLLÓHELY	43	m ²	751	867	32 293	37 281
Munkanem összesen:							2 839 173	1 023 141

MALOMÁGI LAJTA REKONSTRUKCIÓJA
III. LAJTA LAKÓKERTI KIKÖTŐ

Név :

Cím :

Kelt: 2013. Június 18.

Szám :

KSH besorolás:

Teljesítés: 20.. év.....hó...nap

Készítette :


A munka leírása:

Tervezett murvás út (végén beton lejáróval)

Készült:


Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	591 750	796 950
1.1 Közvetlen önköltség összesen	591 750	796 950
2.1 ÁFA vetítési alap	1 388 700	
2.2 Áfa	27,00%	374 949
3. A munka ára	1 763 649	



Aláírás

ÓVÁR ÉPÍTŐIPARI KFT.
9200 Mosonmagyaróvár,
Határőr u. 14.
Adószám: 10355954-2-08
Számlaszám: 10200267-30800085



Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Irtás, föld- és sziklamunka	463 950	686 700
Helyszíni beton és vasbeton munkák	127 800	110 250

Összesen:	591 750	796 950
Anyag + díj összesen	1 388 700	
+ ÁFA 27 %	374 949	
Mindösszesen	1 763 649	

A Nagy

4

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
4	21-001- 10.1.1	Kerti út vagy sportpálya építése durván kiemelt úttükörbe, kerti útalap készítése 2/3 rész durva, 1/3 rész rostált téglaréményből (0-2 mm), 10 cm tömör vastagságban	450 m2	751	994	337 950	447 300
5	21-001- 10.2.1	Kerti út vagy sportpálya építése durván kiemelt úttükörbe, kötőanyag-készítés, 1 cm laza vastagságban	450 m2	140	243	63 000	109 350
6	21-001- 10.3.3	Kerti út vagy sportpálya építése durván kiemelt úttükörbe, fedőanyag terítés 2 cm tömör vastagságban, rostált kavicsal	450 m2	140	289	63 000	130 050
Munkanem összesen:						463 950	686 700

A Nagy

7

Helyszíni beton és vasbeton munkák

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
3	31-051-1.1- 0121410	Járdakészítés betonból, 8 cm vastagságig, tükörkiemeléssel, 8 cm kavicsagyazattal, szegéllyel, zsaluzattal, X0b(H) környezeti osztályú, kissé képlékeny konzisztenciájú betonból, saját levében simítva C16/20 - X0b(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 42,5 pc. $d_{\max} = 24$ mm, $m = 6,8$ finomsági modulussal	50 m2	2 556	2 205	127 800	110 250
Munkanem összesen:						127 800	110 250

A Nagy

7

MALOMÁGI LAJTA REKONSTRUKCIÓJA
IV. BELVÁROS - KÖZÚTI HÍD FELETTISZAKASZ

Név :

Cím :

Kelt: 2013. Június 18.

Szám :

KSH besorolás:

Teljesítés: 20.. év..... hó... nap

Készítette :

A munka leírása:

Felső csúszda építése (járulékos költségként terméskő burkolattal)

Készült:


Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	5 153 247	7 469 349
1.1 Közvetlen önköltség összesen	5 153 247	7 469 349
2.1 ÁFA vetítési alap	12 622 596	
2.2 Áfa	27,00%	3 408 101
3. A munka ára	16 030 697	



Aláírás

ÓVÁR ÉPÍTŐIPARI KFT.
9200 Mosonmagyaróvár,
Határőr u. 14.
Adószám: 10355954-2-08
Számlaszám: 10200287-30800085




Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Irtás, föld- és sziklamunka	383 484	2 087 112
Helyszíni beton és vasbeton munkák	4 715 535	5 358 984
Útpályatartozékok készítése	54 228	23 253
Összesen:	5 153 247	7 469 349
Anyag + díj összesen	12 622 596	
+ ÁFA 27 %	3 408 101	
Mindösszesen	16 030 697	

A Nagy

7

Ísz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
14	21-011-13	Rámpa építés heélyszínre szállított földdel és bontás a föld elszállításával 1:8-os rézsúval ferdén 3 m-es koronaszélességgel közlekedés és víztelenítés miatt	125 m3	1 898	3 738	237 250	467 250
16	21-011-15	Tömörítés gépi erővel nagy felületen tömörségi fok: 85% (rámpa)	125 m3	0	680	0	85 000
17	21-011-16	Gaztalanító kaszálas, összegyűjtés égetéshez nehezen éghető anyagok kiszedése utáni elégetés	30 m2	0	751	0	22 530
18	21-011-17	Meglévő betonba rakott terméskő burkolat bontása 6 m szélességben a bontott anyag elszállításával	30 m2	0	8 750	0	262 500
19	21-011-20	Víztelenítés A munkaterület víztelenítése előirányzat	100 üzemóra	0	6 560	0	656 000
20	21-011-31	Földkiemelés műtárgy és utófenék helyén a föld elszállításával	67 m3	0	3 600	0	241 200
21	21-011-32	Tömörítés gépi erővel nagy felületen tömörségi fok 95%	115 m2	0	474	0	54 510
22	21-011-33	Földmű vízszintes felületének rendezése	105 m2	0	1 438	0	150 990
23	21-011-34	Rézsűképzés töltésrézsű, rámparézsű	16 m2	1 093	2 254	17 488	36 064
24	21-011-35	Homokoskavics ágy készítése 95%-os tömörítéssel 20 cm vastagságban	24 m3	2 829	3 094	67 896	74 256
25	21-011-36	Kulékavics terítés vízszintes felületen 30 cm vastagságban	5 m3	3 770	2 076	18 850	10 380
26	21-011-37	Geotextília terítése előre elkészített tükörrre	56 m2	750	472	42 000	26 432
Munkanem összesen:						383 484	2 087 112

Helyszíni beton és vasbeton munkák

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
3	31-060-1	Lezárófog készítése C16/KK minőségű betonból	3 m3	14 714	16 423	44 142	49 269
3	31-060-2	C16/KK minőségű betonba rakott terméskő burkolat készítése m2-ként 1" PVC szivárgóval, 1,5 m széles, 0,5 m magas lábazati köszőrással	22 m3	19 560	25 800	430 320	567 600
10	31-060-3	Szerelőbeton készítése C12/15-F4 (KK) minőségű betonból	7 m3	15 279	11 435	106 953	80 045
11	31-060-4	Dilatációképzés 2 cm vtg nikecell tábla elhelyezése meglévő és új építmények közé	27 m2	978	874	26 406	23 598
12	31-060-6	Monolit vasbeton alaplemez készítése zsaluzással, betonacél szereléssel betonminőség: C35/40-XC4-XD2-XF3-XK2(H)-XA1-XV2(H)-24-F4 (KK) betonacél minősége B500S	28 m3	49 236	29 022	1 378 608	812 616
13	31-060-7	Monolit vasbeton fal készítése kétoldali zsaluzással, betonacél szereléssel betonminőség: C35/40-XC4-XD2-XF3-XK2(H)-XA1-XV2(H)-24-F4 (KK) betonacél minősége B500S	18 m3	68 535	46 849	1 233 630	843 282
14	31-060-8	Betonacél szerelés D10 mm B 500 S acélminőséggel	0,255 t	175 750	80 750	44 816	20 591
15	31-060-9	Betonacél szerelés D12 mm B 500 S acélminőséggel	2,45 t	175 750	71 250	430 588	174 563
16	31-060-10	A műtárgy földdel érintkező betonfelületeinek Bonobit - H kenése	4 m2	580	1 600	2 320	6 400
17	31-060-11	Gumibordák elhelyezése 20x40mm-es felül bordás gumi tereiőprofil elhelyezése rajz szerinti kiosztással lecsavarozva betonba 10 fm/m	103 fm	2 844	990	292 932	101 970
18	31-060-12	Korlát készítése Szükség esetén max 10 m hosszban 30mm köracélból, betonba dübellel rögzítve csavarozva, szürkére festve ELŐIRÁNYZAT	10 fm	43 240	4 198	432 400	41 980
19	31-060-13	Acél bukóél zárórészének készítése Szükség esetén 5 mm vastag acéllemezből részletrajz szerinti elhelyezéssel, szürkére festve ELŐIRÁNYZAT	1 készlet	261 000	81 450	261 000	81 450
20	31-060-14	Meglévő kőburkolat megtisztítása	20 m2	1 571	4 031	31 420	80 620
21	31-060-15	Mederfenék rendezése a munkák után	1100 m2	0	2 250	0	2 475 000
Munkanem összesen:						4 715 535	5 358 984

Útpályatartozékok készítése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	68-001-5.1	Közúti acél vezetőkorlát bontása, korlátelelem, 4,00 m-es	3	db	0	2 830	0	8 490
2	68-004-11.2.1	Közúti acél vezetőkorlát, korlátelelem felszerelése, horganyzott, 4,00 m-es elem	3	db	18 076	4 921	54 228	14 763
Munkanem összesen:							54 228	23 253

Handwritten signature

Handwritten signature

**MALOMÁGI LAJTA REKONSTRUKCIÓJA
V. BELVÁROS - KÖZÚTI HÍD ALATTI SZAKASZ**

Név :

Cím :

Kelt: 2013. Június 18.

Szám :

KSH besorolás:.....

Teljesítés: 20.. év.....hó...nap

Készítette :

A munka leírása:

Támfal építés

Mederszűkítés (iszapkiszedéssel)

Kútgyűrűk elhelyezése

Rámpa, lépcső építés

Aszfaltjavítás parkoló helyén

Pillér kiváltás acélszerkezete

Meder a malom alatt

Alsó csúszda

Fix stég- malom alvíz (45 m2)

Fix stég - malom felvíz (57 m2)

Készült:

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	30 948 523 Ft	31 207 590 Ft
1.1 Közvetlen önköltség összesen	30 948 523 Ft	31 207 590 Ft
2.1 ÁFA vetítési alap	62 156 113 Ft	
2.2 Áfa	27,00%	16 782 151 Ft
3. A munka ára		78 938 264 Ft

Aláírás

ÓVÁR ÉPÍTŐIPARI KFT.
9200 Mosonmagyaróvár,
Határőr u. 14.
Adószám: 10355954-2-08
Számlaszám: 10200287-30800085

A Nagy

7

Munkanem összesítő


Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Irtás, föld- és sziklamunka	1 916 924	6 058 738
Helyszíni beton és vasbeton munkák	25 996 623	21 835 379
Szabadidő és sport létesítmények	3 034 976	3 313 473
Összesen:	30 948 523	31 207 590
Anyag + díj összesen	62 156 113	
+ ÁFA 27 %	16 782 151	
Mindösszesen	78 938 264	

A Nagy

A

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	21-012-1	Meglévő szalagkorlát bontása és a munkák utáni helyreállítása ALSÓ CSÚSZDA	10 fm	5 244	7 418	52 440	74 180
2	21-012-2	Rámpa építése helyszínre szállított földdel és rámpa bontás a föld elszállításával 1:8-as rézsűvel, ferdén 3 m-es koronaszélességgel közlekedés és víztelenítés miatti ALSÓ CSÚSZDA	160 m3	1 614	3 178	258 240	508 480
3	21-012-3	Földmű vízszintes felületének rendezése ALSÓ CSÚSZDA	80 m2	0	1 438	0	115 040
4	21-012-4	Tömörítés gépi erővel nagy felületen, tömörségi fok: Trg=85 % rámpa ALSÓ CSÚSZDA	160 m2	0	680	0	108 800
5	21-012-5	Gaztalanító kaszálás, összegyűjtés égetéshez, nehezen éghető szerves anyagok kiszedése utáni elégetése ALSÓ CSÚSZDA	30 m2	0	680	0	20 400
6	21-012-6	Meglévő betonba rakott terméskő burkolat bontása, a törmelék helyszínen felhasználható (jobb parti feltöltés alapozása) ALSÓ CSÚSZDA	42 m2	0	8 750	0	367 500
7	21-012-7	Víztelenítés A munkaterület víztelenítése ELŐIRÁNYZAT	100 üzemóra	0	6 560	0	656 000
8	21-012-8	Földkitermelés anyagnyerőhelyről munkaterületre történő szállítással ALSÓ CSÚSZDA	152 m3	0	3 650	0	554 800
9	21-012-9	Földfeltöltés készítése 50 cm terítéssel ALSÓ CSÚSZDA	152 m3	0	1 960	0	297 920
10	21-012-10	Tömörítés gépi erővel nagy felületen, tömörségi fok: Trg=90 % ALSÓ CSÚSZDA	152 m3	0	680	0	103 360
11	21-012-11	Földmű vízszintes felületének rendezése ALSÓ CSÚSZDA	100 m2	0	1 438	0	143 800
12	21-012-12	Rézsűképzés (töltésrézsű, rámparézsű) ALSÓ CSÚSZDA	56 m2	1 093	2 254	61 208	126 224
13	21-012-13	Homokos - kavics ágy készítése Tr?=95% tömörítéssel, 20 cm vastagságban, kőmű alá ALSÓ CSÚSZDA	10 m3	2 980	3 460	29 800	34 600
14	21-012-14	6 *50*50 beton szegélykő beépítése ALSÓ CSÚSZDA	4 fm	2 944	3 324	11 776	13 296
15	21-012-15	Kulé kavics terítés vízszintes felületen 30 cm vtg ALSÓ CSÚSZDA	5 m3	3 968	2 185	19 840	10 925
16	21-012-16	Geotextília terítése előre elkészített tükörre ALSÓ CSÚSZDA	64 m2	750	472	48 000	30 208
17	21-012-17	C16/KK minőségű betonba rakott terméskő burkolat készítése m2-ként 1" PVC szivárgóval, 1.5 - 0.5m széles, 0.5 m magas lábazati köszoróval ALSÓ CSÚSZDA	40 m3	16 626	21 930	665 040	877 200

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Dij egységre	Anyag összesen	Dij összesen
18	21-012-18	Földkiemelés betoncsúszda helyén a föld helyszíni deponálásával ALSÓ CSÚSZDA	39 m3	0	3 600	0	140 400
19	21-012-19	Tükrő készítése tömörítéssel, gépi erővel műtárgy alá Proctor tömörség Tr?=95% ALSÓ CSÚSZDA	49 m2	0	483	0	23 667
20	21-012-20	Geotextília elhelyezése műtárgy alá ALSÓ CSÚSZDA	49 m2	750	472	36 750	23 128
21	21-012-21	Homokos - kavics ágy készítése Tr?=95% tömörítéssel, 20 cm vastagságban ALSÓ CSÚSZDA	10 m3	2 547	2 785	25 470	27 850
22	21-013-1	Mederkotrás A fenékküszöb vonalától a malom épületéig a meder teljes szélességében a kiemelt iszap elszállításával	316 m3	0	4 200	0	1 327 200
23	21-013-2	Geotextília terítés a mederkotrás utáni tükrőre	880 m2	345	285	303 600	250 800
24	21-013-3	Kulékavics feltöltés a leszűkített mederfenékre (osztályozott nagy méretű frakció)	120 m3	3 373	1 858	404 760	222 960
Munkanem összesen:						1 916 924	6 058 738

Helyszíni beton és vasbeton munkák

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	31-000-16.1	Támfal bontás Meglévő súlytámfal bontása Balparti kő támfal szakaszos bontás dúcolással A kibontott kőanyag helyszíni deponálásával, válogatásával A használhatatlan anyag helyszínről történő elszállításával TÁMFAL	83	m3	0	34 578	0	2 869 974
2	31-000-16.2	Támfal bontás Támfal falazott mellvédjének elbontása a bontott anyag elszállításával TÁMFAL	23	m3	0	19 562	0	449 926
3	31-000-16.3	Jobbparti súlytámfal elbontása A bontott kőanyag helyszíni deponálásával a használhatatlan anyag elszállításával TÁMFAL	14	m3	0	20 183	0	282 562
4	31-000-16.4	A Lajta medrében található háztartási lom és egyéb tárgyak kiemelése és helyszínről történő elszállítása TÁMFAL	10	m3	0	9 891	0	98 910
5	31-000-16.5	Növényirtás A meglévő, megmaradó támfalakon megtelepedő növényzet kivágása, irtása TÁMFAL	300	m2	0	1 950	0	585 000
6	31-060-1	C 12/15-F4 (KK) min szerelőbeton készítés ALSÓ CSÚSZDA	5	m3	16 178	22 644	80 890	113 220
7	31-060-2	2 cm vtg hungarocell elhelyezése a meglévő és új építmények közé ALSÓ CSÚSZDA	19	m2	881	787	16 739	14 953
8	31-060-3	Adeka KM-3030 mozgási hézag szalag elhelyezése ALSÓ CSÚSZDA	3	fm	18 630	2 588	55 890	7 764
9	31-060-4	Adeka MC2 10 mozgási hézag szalag elhelyezése ALSÓ CSÚSZDA	34	fm	4 658	1 553	158 372	52 802
10	31-060-5	Monolit vasbeton alaplemez készítése, zsaluzással, betonacél szereléssel, betonminőség: C 35/40-XC4-XD2-XF3-XK2(H)-XA1-XV2(H)-24-F4 (KK), betonacél B 500 S ALSÓ CSÚSZDA	15	m3	49 236	29 022	738 540	435 330
11	31-060-6	Monolit vasbeton fal készítése, kétoldali zsaluzással, betonacél szereléssel, betonminőség: C 35/40-XC4-XD2-XF3-XK2(H)-XA1-XV2(H)-24-F4 (KK), betonacél B 500 S ALSÓ CSÚSZDA	26	m3	68 535	46 849	1 781 910	1 218 074
12	31-060-7	Betonacél szerelés f10 mm betonacél B500S ALSÓ CSÚSZDA	0,165	t	175 750	80 750	28 999	13 324
13	31-060-8	Betonacél szerelés f12 mm betonacél B500S ALSÓ CSÚSZDA	2,855	t	175 750	71 250	501 766	203 419
14	31-060-9	A műtárgy földel érintkező betonfelületeinek Bonobit-H kenése ALSÓ CSÚSZDA	61	m2	580	1 600	35 380	97 600
15	31-060-10	Kavicsfeltöltés műtárgyon belül, tömörítés kis felületen Tr?=95% ALSÓ CSÚSZDA	23	m3	2 980	3 094	68 540	71 162
16	31-060-11	20*40 mm-es felül bordás gumi terelőprofil elhelyezése a rajz szerinti kiosztással, lecsavarozva a betonba. 10 fm/m ALSÓ CSÚSZDA	114	fm	3 160	1 100	360 240	125 400

Helyszíni beton és vasbeton munkák

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
17	31-060-12	Szükség esetén korlát készítése max 11 m hosszban átm 30 köracélból, betonba dübelrel csavarozva, szürkére festve ALSÓ CSÚSZDA	11 fm	43 240	4 198	475 640	46 178
18	31-061-1	Szerelőbeton vb. támfal alaplemeze, valamint a támfal előtt húzódó 5,25 m széles vasalt aljzat alatt, C 8/10 - X0b(H) - 16 KK min. beton	23 m3	15 249	10 143	350 727	233 289
19	31-061-2	Vasalt aljzat 15 cm vastagságban C 25/30 - XC2 - 24KK min. beton	51 m3	14 714	8 694	750 414	443 394
20	31-061-3	Rámpa padlófödém (feltöltésre, szerelőbetonra épül) C 25/30 - XC2 - 16KK min. beton	15 m3	14 714	8 694	220 710	130 410
21	31-061-4	Monolit beton- és vasbeton sávalap C 25/30 - XC2 - 24KK min. beton	58,5 m3	14 714	4 824	860 769	282 204
22	31-061-5	Monolit beton- és vasbeton sávalap C 30/37 - XC2 - 24KK min. beton (a meder peremén, az acél ívek alatt)	3 m3	15 428	12 420	46 284	37 260
23	31-061-6	Monolit vasbeton lemezalap (támfal talpa) C 25/30 - XC2 - 24KK min. beton	38 m3	14 714	12 420	559 132	471 960
24	31-061-7	Monolit vasbeton fal C 25/30 - XC2 - 24KK min. beton	91 m3	14 714	11 903	1 338 974	1 083 173
25	31-061-8	Monolit vasbeton lépcső C 25/30 - XC2 - 24KK min. beton	2 m3	14 714	14 076	29 428	28 152
26	31-061-9	Kétoldali falzszaluzat, függőleges, sík felülettel	675 m2	3 048	3 427	2 057 400	2 313 225
27	31-061-10	Lépcsőzszaluzat	4 m2	3 968	4 899	15 872	19 596
28	31-061-11	Betonacél szerelés B 60.50 minőség D 8 mm	9,3 t	175 750	83 125	1 634 475	773 063
29	31-061-12	Betonacél szerelés B 60.50 minőség D 10 mm	0,7 t	175 750	80 750	123 025	56 525
30	31-061-13	Betonacél szerelés B 60.50 minőség D 12 mm	4,9 t	175 750	71 250	861 175	349 125
31	31-061-14	Betonacél szerelés B 60.50 minőség D 14 mm	2,8 t	175 750	61 750	492 100	172 900
32	31-061-15	Betonacél szerelés B 60.50 minőség D 16 mm	2,9 t	175 750	61 750	509 675	179 075
33	31-061-16	Betonacél szerelés B 60.50 minőség THD 26 hegesztett háló	0,7 t	232 750	60 088	162 925	42 062
34	31-061-17	Félköríves acél kiváltó keretek (3 db) a malom alatti boltív alátámasztására CHS 219,1 (t=8) British Steel szelvényekből (forgalmazó: ALU KÖNIG STAHL Kft) Ráhegesztett talplemezekkel és középű támaszelemmel	1,3 t	747 500	350 000	971 750	455 000

Helyszíni beton és vasbeton munkák

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
35	31-061-18	A jobboldali partfal megerősítése a fugákba bevert betonacél tüskékre rögzített hegesztett hálóra felhordott lött betonnal (a betonacél mennyiséget a 31.061.11-31.061.16. tétel tartalmazza)	16 m3	127 075	51 175	2 033 200	818 800
36	31-061-19	Híd alatti jobbpárti súlytámfal újraépítése cca. 15 m3 kőfal (az alsó harmadon végigfutó beton kerget a 31.061.18 tétel tartalmazza)	1 tétel	388 221	545 938	388 221	545 938
37	31-061-20	A malom-pillérre támaszkodik egy, a mögöttes acélgerendás földemet alátámasztó „I” tartó. A pillér kiváltás elkészítése előtt ezt a gerendát helyettesíteni kell egy faltól falig futó új gerendával 1 db. IPE 300 (l=cca. 6,0m)	0,3 t	747 500	350 000	224 250	105 000
38	31-062-1	Kavicsfeltöltés aljzatbeton alatt Oszályozatlan anyagból Hegyeshalmi bányakavics MEDERSZÜKÍTÉS ALATT	78 m3	2 682	2 940	209 196	229 320
39	31-062-2	Kavicsfeltöltés szöglátfal rámpa alatt vasbeton falak között Oszályozatlan anyagból Hegyeshalmi bányakavics TÁMFAL	128 m3	2 547	2 940	326 016	376 320
40	31-062-3	Kavicsfeltöltés kútgyűrűkben Oszályozatlan anyagból Hegyeshalmi bányakavics MEDERSZÜKÍTÉS	4 m3	2 682	3 563	10 728	14 252
41	31-062-4	Kulékavics feltöltés aljzatbetonra Oszályozott nagyméretű frakció Hegyeshalmi bányakavics MEDERSZÜKÍTÉS	17 m3	3 572	2 076	60 724	35 292
42	31-062-5	Kavicsfeltöltés a szöglátfal mögött Tömörítve (95%-os tömörséggel) Oszályozatlan anyagból Hegyeshalmi bányakavics MEDERSZÜKÍTÉS	192 m3	2 682	2 940	514 944	564 480
43	31-062-6	Kútgyűrűk kibetonozása 10 cm vastagságban C25/30 KK betonminőséggel MEDERSZÜKÍTÉS	2,7 m3	16 445	21 375	44 402	57 713
44	31-062-7	Kútgyűrűk kitöltése humusszal, növénybeültetés előkészítése MEDERSZÜKÍTÉS	12 m3	2 473	2 749	29 676	32 988
45	31-062-8	Szivárgó dréncső beépítése szöglátfal mögé kivezetése a folyómeder felé TÁMFAL	40 fm	1 438	2 829	57 520	113 160
46	31-062-9	Tégla mellvéd építése tömör nsz. kisméretű téglából 38 cm szélességben TÁMFAL	8,8 m3	32 338	41 952	284 574	369 178
47	31-062-10	monolit beton fedő készítése MŰKŐ MINŐSÉGBEN egyoldali lejtéssel, vízorrképzéssel dilatálva 33 m x 0,4 m x 0,17 m TÁMFAL	2,3 m3	83 088	46 575	191 102	107 123
48	31-062-11	Bontott kőanyag felvágása vizes vágó koronggal 10 cm vastagságú elemekre TÁMFAL	100 m2	0	9 895	0	989 500
49	31-062-12	Kőburkolat készítése Bontott, felfűrészelt anyagból, szükség esetén pótolva azonos anyaggal TÁMFAL	171 m2	7 048	5 125	1 205 208	876 375

A Nagy

7

Helyszíni beton és vasbeton munkák

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
50	31-062-13	Korlát gyártása és elhelyezése Acél korlát gyártása, helyszínen dübeles rögzítés vasbeton szerkezetekhez Koracél anyag kézfogó D50 acélcső oszlopok 5/80 laposacél pálcák D10 köracél rögzítőtálpak D100/8 laposacél TÁMFAL	50,5 fm	46 161	4 589	2 331 131	231 745
51	31-062-14	Elektromos védőcső elhelyezése a köburkolat alatt, elektromos vezeték későbbi fogadására TÁMFAL	30 fm	1 323	2 174	39 690	65 220
52	31-062-15	Bronz kispasztikák gyártása és elhelyezése 20/20 cm nagyságban kútgyűrűk műkö felületébe helyezve LEITHA-LAJTA LOGO-val MEDERSZÜKÍTÉS	15 db	26 675	1 380	400 125	20 700
53	31-062-16	Növényzet telepítés a vízfelület fölé álló kútgyűrűkbe Vízközei növénytársulás MEDERSZÜKÍTÉSNEEL	25 m2	5 244	2 174	131 100	54 350
54	31-062-17	Aszfaltburkolat javítása A csatlakozó burkolat élvágásával útalap készítésével és tömörítésével aszfalt terítéssel útszegélyek helyreállításával Parkoló helyreállításával TÁMFAL	150 m2	3 290	2 106	493 500	315 900
55	31-062-18	Támfalon ülő mellvédfal vakolása Parkoló felőli oldal vakolása cementes lábazati vakolattal felülete hidrofobizálva, festés nélkül TÁMFAL	40 m2	2 103	3 375	84 120	135 000
56	31-063-1	Meglévő aljzatbeton felvágása vizes vágóval Az elbontandó aljzatbeton elszállításával MEDER A MALOM ALATT	18 m3	0	46 500	0	837 000
57	31-063-2	Kavics aljzat terítés a kialakítandó beton meder alá osztályozatlan kavicsból 8 cm vtg MEDER A MALOM ALATT	5 m3	3 968	9 900	19 840	49 500
58	31-063-3	Vasalt aljzatbeton (vályú) készítése 15 cm vtg 100 cm szélességű, egyirányban 3% lejtésű fenékel 45 fok oldalfalú törtlemez C25/30 betonminőséggel MEDER A MALOM ALATT	76 m2	9 775	6 255	742 900	475 380
59	31-063-4	20x40 mm-es felül bordás gumi tereelőprofil elhelyezése a rajz szerinti kiosztással, lecsavarozva a betonba. 10 fm/m MEDER A MALOM ALATT	250 fm	3 160	1 100	790 000	275 000
60	31-063-5	Rábetonozás meglévő aljzatbetonra a szükséges mederkeresztmetszet kialakítása 4-30 cm vastagságban C25/30 betonminőséggel MEDER A MALOM ALATT	4,8 m3	14 714	35 820	70 627	171 936
61	31-063-6	Meglévő felületek tisztítása máló felületek leverése vakolt felületek MEDER A MALOM ALATT	50 m2	0	3 427	0	171 350
62	31-063-7	Beépített acél szerkezeti elemek felületkezelése Alapozással, kétszeri mázolásal MEDER A MALOM ALATT	12 m2	2 174	3 404	26 088	40 848
Munkanem összesen:						25 996 623	21 835 379

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	92-004-1	Humusztérítés, füvesítés vízszintes felületen 20-25 cm vastagságban ALSÓ CSÚSZDA	100 m2	518	748	51 800	74 800
2	92-004-2	Meglévő kőburkolat megtisztítása ALSÓ CSÚSZDA	200 m2	850	3 100	170 000	620 000
3	92-004-3	Növénytelepítés füvesítés, nád-sás telepítés ALSÓ CSÚSZDA	100 m2	1 794	3 393	179 400	339 300
4	92-004-4	mederfenekének rendezése a munkák után ALSÓ CSÚSZDA	350 m2	0	2 560	0	896 000
5	92-004-5	Minden olyan egyéb tétel, vagy pontosítás, amit Kivitelező a tervek gondos áttanulmányozása alapján még szükségesnek tart ALSÓ CSÚSZDA	0 egys			0	0
6	92-006-1	Fix stég gerendázatának leszerelése és elhelyezése TELIFA telített borovifenyő anyagból 15/15 cm keresztmetszetű gerendázat Csavarozott kivitelben FIX STÉG MALOM ALVÍZ	62 fm	4 250	2 850	263 500	176 700
7	92-006-2	Fix stég gpallózatának elhelyezése TELIFA telített borovifenyő anyagból 5/15 cm keresztmetszetű pallókból csúszásmentes rovátkont felülettel Csavarozott kivitelben FIX STÉG MALOM ALVÍZ	45 m2	15 950	5 450	717 750	245 250
8	92-006-3	Kútgyűrűk elhelyezése 100 cm belső átmérő, 50 cm magas, 6 cm falvastagság kútgyűrűk leasása a mederbe, teherhordó talajig FIX STÉG MALOM ALVÍZ	10 db	11 652	12 500	116 520	125 000
9	92-006-4	Kútgyűrűk feltöltése Osztályozatlan kavicssal felső 50 cm-ig FIX STÉG MALOM ALVÍZ	2,6 m3	3 968	2 185	10 317	5 681
10	92-006-5	Kútgyűrűk kibetonozása C25/30 betonminőséggel töcsavarok elhelyezésével felső 50 cm FIX STÉG MALOM ALVÍZ	1 m3	30 475	18 308	30 475	18 308
11	92-006-6	Közüti acél korlát le- és felszerelése FIX STÉG MALOM ALVÍZ	10 fm	1 610	8 650	16 100	86 500
12	92-007-1	Fix stég párnafáinak leszerelése és elhelyezése TELIFA telített borovifenyő anyagból 5/10 cm keresztmetszetű pallókból Csavarozott kivitelben FIX STÉG MALOM FELVÍZ	60 fm	2 840	2 750	170 400	165 000
13	92-007-2	Fix stég gpallózatának elhelyezése TELIFA telített borovifenyő anyagból 5/15 cm keresztmetszetű pallókból csúszásmentes rovátkont felülettel Csavarozott kivitelben FIX STÉG MALOM FELVÍZ	57 m2	15 950	5 450	909 150	310 650
14	92-007-3	Kútgyűrűk elhelyezése aljzatbetonon 100 cm átmérővel, 25 cm magassággal MEDERSZÜKÍTÉS NÉL	33 db	6 348	5 348	209 484	176 484
15	92-007-4	Kútgyűrűk elhelyezése aljzatbetonon 200 cm átmérővel, 50 cm magassággal MEDERSZÜKÍTÉS NÉL	9 db	21 120	8 200	190 080	73 800

Munkanem összesen:

3 034 976

3 313 473

A Nagy

A

„B” Melléklet: A Felek helyszíni képviselői, kapcsolattartók

	Megrendelő oldaláról	Vállalkozó oldaláról
Név	Tilai László	Czeferner Zoltán
Pozíció	Projekt Iroda, projekt koordinátor	ügyvezető igazgató
Telefon	06 96/577-807	30/9561-796
Fax	06 96/577-807	96/576-194
E-mail cím	tilai.laszlo@mosonmagyarovar.hu	ovarkft@t-online.hu
Cím	9200 Mosonmagyaróvár, Fő u. 11.	9200 Mosonmagyaróvár, Határőr u. 14.

A Nagy

„C” Melléklet: Vállalkozó felelősségbiztosítási kötvénye

A Magyar

7



GENERALI
Biztosító

BIZTOSÍTÁSI KÖTVÉNY
Keret építés- és szerelésbiztosítás
Szerződésszám: 9 521 9112 9 091357 00

Szerződő-Biztosított: Óvár Építőipari Kft. (9200 Mosonmagyaróvár, Határőr 14.)
Együttbiztosítottak köre: A kivitelezésben résztvevő alvállalkozók, ill. további személyek
Biztosítási módozat: eseti meghatározások szerint (külön díjvonzat nélkül)
Contractor's All Risks (C.A.R.) építés- és szerelés biztosítás I. és
II. fejezet (vagyon- és felelősségbiztosítás), a magyar jogszabály-
oknak megfelelően, kiegészítő záradékokkal.
A biztosítás tárgya: A Szerződő és a Biztosított teljes építési tevékenységének va-
gyon- és felelősségbiztosítása.
Elszámolás módja: Mérleg-elszámolásos
Kockázatviselés helye: Magyarország változó telephelyei
A biztosítás tartama: határozatlan, felmondásig folyamatos
Elszámolás időszaka: 2013. január 01. - 2013. december 31.
Szerződés kezdete: 2010. január 01.
A biztosítás fordulónapja: minden év január hó 01. napja

1. Biztosítási összegek

I. Fejezet - Vagyonbiztosítás:

Tervezett építési teljesítés:

Önrészesedés

1.000.000.000,-Ft/év

100.000,-Ft/káresemény

Káreseménnyel kapcsolatos többletköltség:

Elemi károknál: 300.000,-Ft/káresemény

6.000.000,-Ft/év, de projektenként max.
a projekt értékének az 5%-a

Építéshelyszíni berendezések, segédszerkezetek:

- Felvonulási konténerek:

7.000.000,-Ft (új értéken)

- Zsaluzat:

12.000.000,-Ft (új értéken)

- Állványzat:

21.000.000,-Ft (új értéken)

Önrészesedés: 200.000,-Ft/káresemény

II. Fejezet - Felelősségbiztosítás:

Kártérítési limit:

50.000.000,-Ft/bizt.időszak

Dologi és személysérüléses károknál:

20.000.000,-Ft/káresemény

Önrészesedés

Dologi kárnál: 100.000,-Ft/káresemény

Személysérülésnél: nincs önrész

Generali-Providencia Biztosító Zrt.

1066 Budapest, Teréz krt. 42-44. - TeleCenter: 06 (40) 200 250 - www.generali.hu

Záradékok:

002. Keresztfelelősség
Önrészesedés: II. fejezet szerint
004. Szavatossági munkák kiterjesztett fedezete
Szavatossági időszak: 24 hónap
Önrészesedés: I. fejezet szerint
006. Túlórák, éjszakai munkák, expressz-szállítmányok
Kártérítés felső határa: 2.000.000,-Ft/káresemény, de max. 6.000.000,-Ft/bizt. időszak
Önrészesedés: I. fejezet szerint
100. Gépek és berendezések próbaüzeme
Próbaüzem: 4 hét
Önrészesedés: 300.000,-Ft/káresemény
102. Földkábelek, csővezetékek, egyéb berendezések
Önrészesedés: a.) 20%, de min. 100.000,-Ft/káresemény
b.) 100.000,-Ft/káresemény
112. Tűzoltó berendezések
Raktáregységenként tárolható max. érték: 20.000.000,-Ft
Önrészesedés: I. fejezet szerint
115. Tervezői kockázat
Kártérítési limit: 50.000.000,-Ft/bizt. időszak
Önrészesedés: 20%, de minimum 200.000,-Ft
116. Részátadással átvett, vagy üzembe helyezett létesítményrészek
119. Meglévő tulajdon
Kártérítési limit: 20.000.000,-Ft/bizt.időszak, de max. az adott projekt értékének a 20%-a
Önrészesedés: 20%, de min. 200.000,-Ft
120. Teherhordó elemek rezgése, eltávolítása vagy meggyengítése
Kártérítési limit: 20.000.000,-Ft/bizt.időszak, de max. az adott projekt értékének a 20%-a
Önrészesedés: 20%, de min. 200.000,-Ft

2. Egyéb rendelkezések:

- A biztosítás tárgyát képező építési teljesítések fedezetbevétele, bejelentése:

Jelen szerződés feltételeivel a Biztosító a Szerződő biztosítási időtartam alatt megvalósítandó építési projektjeit bejelentés nélkül, automatikusan biztosítási fedezet alá vonja.

Bejelenteni csak abban az esetben kell egy adott munkát, amennyiben a biztosítási fedezet az alapfedezettől eltér (opciók igénybevétele), vagy a projekt nettó vállalási értéke meghaladja a 2 Mrd Ft-ot. Ebben az esetben a biztosítónak jogában áll a szerződéstől eltérő díjkalkulációt készíteni a viszontbiztosítási feltételek szerint.

- Bejelentés formája: A Szerződő a projektet az erre rendszeresített mellékelt bejelentő adatlapon a Biztosító részére bejelenti. (1.sz. melléklet)

- Fedezetigazolás: A Biztosító vállalja, hogy igény esetén egy-egy adott munka vonatkozásában a munka tárgyának pontos megnevezésével fedezetigazolást állít ki jelen keretszerződésre hivatkozva.

- Kedvezményezett: A Biztosító egyedül igénybejelentés alapján kedvezményezett jog igazolást állít ki a biztosított mindenkor megbízója, vagy hitelintézete részére.

A földem- és tetőszerkezet megbontásából keletkező beázási károkat a biztosító nem téríti!

Az építési teljesítések vonatkozásában a biztosítási védelem a munkák megkezdésétől az építetető átvételéig, ill. a biztosítási szerződés lejártáig tart, melyet követ a szavatossági fedezet a 004. záradék alapján.

Amennyiben a biztosítási fedezetet a Szerződő ki kívánja terjeszteni a meglévő- és/vagy a szomszédos épületekre is, akkor meg kell adnia a fedezetbe vonni kívánt épületek címét és az elsőközbiztosítási értékét. A Szerződő vállalja, hogy az épületekre vonatkozó állapotfelmérési jegyzőkönyveket elkészíti és igény esetén bemutatja a Biztosítónak.

Vagyonvédelmi előírások:

A Biztosító az eltulajdonított vagyontárgyakkal kapcsolatban csak akkor fizet kártérítést, ha azok lezárt helyiségben voltak elhelyezve. A szabadban tárolt értékekre a biztosítási fedezet csak akkor terjed ki, ha a biztosított területen 24 órás folyamatos őrzés/őrszolgálat működött.

Szerződés felmondása:

A keretszerződést a Szerződő és a Biztosító is felmondhatja az adott biztosítási év december 31-ével, legkésőbb a tárgyidőszak november hó végéig bejelentve a szándékát.

A Szerződő felmondása esetén a folyamatban lévő teljesítésekre kiterjeszthető a biztosítási védelem, melyek fenntartási igényét adott projekteknél Szerződő a felmondási időn belül jelenti. A bejelentett projektek vonatkozásában a keretszerződés a projekt befejezéséig az eredeti tartalommal hatályban marad.

3. Biztosítási díj és a díjfizetéssel kapcsolatos eljárás:

Vetítési alap: Építési teljesítés értéke, azaz: 1.000.000.000,-Ft

Díjtétel: (1,12%)

Vagyon- és felelősségbiztosítási díja: 1.120.000,-Ft (Éves díj)

Díjfizetés üteme és módja:

Negyedéves díjfizetéssel, a biztosító által készített díjbekérők és számlák alapján. Az első részlet a kötvény kézhezvételét követő 8 napon belül fizetendő.

A bejelentésektől függő záradékok díjtételei, díjszámítás módja:

- Építőgépekre projektenként is kiterjeszthető a biztosítás, ez esetben szükséges az építőgépek megnevezés-típus-gyári szám és új értékének megadása, valamint az építkezés helyszínén tartási idejének a közlése. A Biztosító a 2. sz. melléklet szerint számolja ki a pótdíj összegét.

Kármentességi engedmény:

A Szerződő az adott év teljes kármentessége esetén (kárkifizetés és kártartalék képzés nélkül) 10% utólagosan megadott kármentességi engedményben részesül, mely összeget a Biztosító a Szerződőnek az elszámolás után visszautal, vagy a következő évi szerződésen jóváír.

4. A Biztosítási díj elszámolása:

A biztosítási díj tekintetében a felek a Szerződő által ténylegesen teljesített forgalom és kiegészítő pótdíjak alapján a biztosítási év végén számolnak el egymással. Az elszámolás adatbázisát a Szerződő vállalati mérlegében, eredmény-kimutatásában szerepeltetésre kerülő adatok képezik (Nettó árbevétel), mely adatokat a Szerződő külön kérelem nélkül, a végleges mérlegadat elkészültekor, de legkésőbb a tárgyévét követő május hó végéig köteles a Biztosító rendelkezésére bocsátani.

A Nagy

Az elszámoláskor a nettó árbevételből kikerülhetnek a nem építési tevékenységből származó, valamint az igazoltan más biztosítótársaságnál elhelyezett projektek bevételei. Ebben az esetben csak azon projektek kerülhetnek ki az elszámolásból, melyeket a munkálatok megkezdése előtt a Szerződő a Biztosítónak bejelentett és kérte a biztosítási fedezet elhagyását.


Az elszámolást a Biztosító a Szerződő által megküldött adatok alapján elkészíti, figyelembe véve az évközben bejelentett egyéb módosításokat és megállapodásokat.

Amennyiben az év közben teljesített forgalom az előre tervezett nagyságot 10%-ot meghaladó mértékben túllépi, a Szerződő köteles a túllépés mértékét a Biztosítóval közölni. A biztosítási szerződés ebben az esetben a megváltozott biztosítási összeg tekintetében módosításra kerül, az arányosan elmaradt díjakat pedig a Szerződő 15 napon belül köteles a biztosítónak utalni. A következő negyedéves időszakokra esedékes díjak a megnövelt összeggel kerülnek kiszámlázásra.

Biztosításközvetítő:

Palládium Kft.

Budapest, 2012. december 13.



Generali-Providencia Biztosító Zrt.

